

A01 Řez A01 1:50



A03 Řez A03 1:50



A02 Řez A02 1:50

POZNÁMKA

Dokumentace stávajícího stavu nebyla k dispozici. Při obnažování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu stanoveného v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veškeré více i méně práce evidovat ve stavebním deníku a rozsah oboustranně odsouhlasit zástupcem technického dozoru investora a zástupcem dodavatele. V případě zásadních rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

- Pro bourací práce platí, že budou prováděny dle obecných zásad pro bourání konstrukcí, tak aby nedošlo k ohrožení stability těchto konstrukcí nebo jejich částí
- Velikost stavebního otvoru pro vnitřní dveře upravit dle konkrétního dodavatele dveří a zárubní
- Nedílnou součástí tohoto výkresu jsou další informace uvedené v ostatních částech projektové dokumentace

Bourací práce související s instalací výtahu:

- Demontáž nefunkčních rozvodu v energokanálu DN50-100 včetně izolace, délka 10,0bm, celkem 8 kusů
- Vyčištění energo kanálu od stávající suti tl.200mm, plocha kanálu 10,65m2
- Demontáž stávajícího ocelového zábradlí s dřevěným madlem na schodišti na hlavní podestě délky 2,5bm, celkem 4 kusy
- Demontáž betonového soklu na hlavní podestě 2,5*0,1*0,15, celkem 4 kusy
- Vybourání nového otvoru v podlaze 1.PP pro dojezd šachty, monolitická ŽB konstrukce 2,45*1,85*0,25
- Vybourání dveří 800/1970 do dílny včetně ocelové zárubně 1 kus
- Demontáž krytu rozvodu potrubí ve schodišťovém prostoru, dřevěná konstrukce, plocha 3,1m2
- Přesunutí rozvodů potrubí a radiátoru ve schodišťovém prostoru (podrobněji D.1.4.)

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb **(Příloha č.13 - Projektová dokumentace pro provádění stavby)** a jako podklad pro zpracování dílenské dokumentace a výrobní dokumentace dodavatele stavby.

Zodpovědný projektant	**Ing. Jan Neuwirt**
Vypracoval	**Ing. Jan Neuwirt**
Kontroloval	**Marcel Chobot**

Investor:
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava

KAPEGO PROJEKT S.R.O.
KAPEGO projekt s.r.o.
28.října 1142/168, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava
IČ: 293 95 33 TEL. 725 528 887

Formát	**A2 na šířku**
Datum	**03/2021**
Datum/Tisk	**28.4.2021**
Stupeň PD	**DSP**
Měřítko	**1:50**

Název akce:
Vestavba osobního výtahu a související stavební úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba, p.o.

Místo:
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava

Číslo výkresu
D.1.1.3

Název výkresu
Výtahová šachta Řezy Bourací práce