



## POZNÁMKA

Dokumentace stávajícího stavu nebývá k dispozici. Při obnavozování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu stanoveného v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné vestře více i méně práce evidovat ve stavebním deníku a rozsah obousměrně odsouhlasit zástupcem technického dozoru investora a zástupcem odávatele. V případě zásadních rozdílu mezi projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

- Pro brouci práci platí, že budou prováděny dle obecných zásad pro brouci práci šetrné, za důsledného provizorního zajištění navazujících a přiležujících konstrukcí, tak aby nedošlo k ohrožení stability těchto konstrukcí nebo jejich částí
- Velikost stavebního otvoru pro vnitřní dveře upraví dle konkrétního dodavatele dveří a zárubní

**Bourací práce související s instalací výtahu:**

- Demontáž nefunkčních rozvodů v energetokanálu DN50-100 včetně izolace, délka 10,0m, celkem 8 kusů
- Vystrojení energo kanálu od stávajícího až tl.200mm, plocha kanálu 10,65m2
- Demontáž stávajícího ocelového zádruží s dřevěným madlem na schodišti na hlavní podestě délky 2,50m, celkem 4 kusy
- Demontáž betonového soklu na hlavní podestě 2,50\*,10\*,15, celkem 4 kusy
- Vybourání nového otvoru v podlaží 1.PP pro jezdect šachty, monolitická Žb konstrukce 2,45\*1,85\*0,25
- Vybourání krytu 800/1970 do hlíny včetně ocelové zárubně 1 kus
- Demontáž krytu rozvodu potrubí ve schodišťovém prostoru, dřevěná konstrukce, plocha 3,1m2
- Přesunutí rozvodu potrubí a radiátoru ve schodišťovém prostoru (podrobněji D.1.4.)

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (**Příloha č.13 - Projektová dokumentace pro provádění stavby**) a jako podklad pro zpracování dílenské dokumentace a výrobní dokumentace dodavatele stavby.

Zodpovědný projektant	Ing. Jan Neuwirt			
Vypracoval	Ing. Jan Neuwirt		<b>KAPEGO projekt s.r.o.</b> 28.října 1142/168, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava IČ: 293 95 33 TEL. 725 528 887	
Kontroloval	Marcel Chobot			
Investor:				
<b>Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace</b> Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava			Formát	<b>A2 na šířku</b>
<b>Název akce:</b> <b>Vestavba osobního výtahu a související stavební úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba, p.o.</b>			Datum	<b>03/2021</b>
			Datum/Tisk	<b>6.5.2021</b>
			Stupeň PD	<b>DSP</b>
			Měřítko	<b>1:50</b>
			Místo:	Číslo výkresu
<b>Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava</b>				
Název výkresu				
<b>Výtahová šachta Řezy Bourací práce</b>				